Zębiec, dnia 26 października 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka lub ZGM „Zębiec" S.A.) zaprasza do złożenia oferty na realizację robót związanych z rozbiórką wiaduktu na drodze krajowej nr 9 w KM 43+500 obręb Koszary, Gmina Iłża w miejscowości Zębiec

I. Informacje wprowadzające:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Zakres usługi obejmuje wykonanie rozbiórki wiaduktu znajdującego się nad drogą krajową nr 9 w KM 43+500 obręb Koszary, Gmina Iłża, w szczególności wykonanie poniższych prac:

1) demontaż ustroju nośnego wiaduktu wraz ze wszystkimi jego elementami konstrukcyjnymi przeznaczonymi do rozbiórki;
2) demontaż wyposażenia wiaduktu, w tym barierek, balustrad oraz pozostałych elementów;
3) usunięcie reklamy Zakładu wraz z konstrukcjami wsporczymi, mocowaniami i pozostałymi elementami związanymi z jej posadowieniem na obiekcie ;
4) demontaż podpór wiaduktu, w tym filarów, zgodnie z zakresem określonym w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu nr 194/2026 z dnia 28 września 2026 r., z uwzględnieniem wymagań technicznych i zasad bezpieczeństwa prowadzenia robót rozbiórkowych;
5) pozostawienie przyczółków po obu stronach drogi krajowej nr 9, wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników drogi;
6) załadunek, transport, zagospodarowanie lub utylizację materiałów i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z poniesieniem wszelkich związanych z tym kosztów;
7) usunięcie pozostałości po prowadzonych robotach, uporządkowanie terenu, utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki oraz doprowadzenie miejsca prowadzenia prac do stanu bezpiecznego i uporządkowanego;
8) wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń terenu robót na czas prowadzenia rozbiórki, w szczególności w zakresie wymaganym ze względu na prowadzenie prac nad drogą krajową nr 9;
9) prowadzenie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zgodnie z warunkami, uzgodnieniami i wymaganiami właściwego zarządcy drogi;
10) wykonanie wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących, które są technologicznie niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały odrębnie wyszczególnione powyżej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a zakresem robót wynikającym z decyzji PINB nr 194/2026 z dnia 28 września 2026 r., wiążący pozostaje zakres obowiązków wynikający z przedmiotowej decyzji, z zastrzeżeniem prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do jej prawidłowego wykonania.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie wynikającym z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu nr 194/2026 z dnia 28 września 2026 r., w sposób zapewniający całkowite usunięcie ustroju nośnego wiaduktu wraz z jego wyposażeniem i podporami, przy jednoczesnym pozostawieniu, odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu przyczółków po obu stronach drogi krajowej nr 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz zgodność z wymaganiami właściwych organów i zarządcy drogi.

Wykonanie projektu (dokumentacji rozbiórkowej) rozbiórki wiaduktu – po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ubiegający się o realizację zadania musi posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa musi obejmować w szczególności: odpowiedzialność za podwykonawców, szkody w mieniu podziemnym, szkody w mieniu powierzonym oraz OC deliktowe i kontraktowe.

Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i odpowiedzialność, do dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z właściwym zarządcą drogi krajowej nr 9 dotyczących sposobu prowadzenia robót oraz organizacji ruchu drogowego na czas realizacji prac, w tym w szczególności do opracowania, uzgodnienia i – jeżeli będzie to wymagane – zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu, a także jej wdrożenia, utrzymania przez cały okres prowadzenia robót oraz przywrócenia właściwej organizacji ruchu po ich zakończeniu.
Wykonawca zobowiązany jest również do zastosowania wszelkich wymaganych przez zarządcę drogi zabezpieczeń, oznakowania oraz innych środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi w związku z prowadzonymi robotami.
Przekazanie Wykonawcy wiaduktu w celu realizacji prac nastąpi protokołem przekazania po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej dokonane z GDDKiA uzgodnienia dotyczącego wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na drodze przebiegającej pod obiektem.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dokonania uzgodnień dotyczących zmiany organizacji ruchu. O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje na piśmie PINB o terminie rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, jak również o terminie ich zakończenia. PINB dokona oględzin wykonanych prac.

Dostawa potrzebnego sprzętu do rozbiórki – po stronie Wykonawcy.

Inne potrzebne elementy oraz uprzątnięcie terenu i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki – po stronie Wykonawcy.

III. Wymogi dotyczące oferty:

1) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2) Do oferty musi być dołączony kosztorys obejmujący wykonanie całego zakresu prac.
3) Oferta musi zawierać co najmniej 3 (trzy) referencje z wykonania podobnych robót w okresie ostatnich 3 lat.
4) Oferta musi zawierać informację o:
   a) terminie realizacji od momentu złożenia zamówienia
   b) warunkach i formie płatności.
   c) czasie wykonania rozbiórki.
5) Oferta musi zawierać wycenę netto oraz brutto (PLN).
6) Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice, z adnotacją *„Oferta na wykonanie prac związanych z rozbiórką wiaduktu kolejowego w miejscowości Zębiec"* lub w formie elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat@zebiec.pl** w terminie **do 10.11.2026 r. do godz. 14:30**.
7) Oferta składana pocztą lub przesyłką kurierską jest uważana za złożoną w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana do dnia i godziny wskazanych w zdaniu poprzednim.
8) Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie do 3 tygodni od dnia upływu terminu do składania ofert.
9) ZGM „Zębiec" S.A. zastrzega sobie prawo do:
   a) przedłużenia terminu złożenia i otwarcia oferty,
   b) przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania,
   c) rezygnacji z wybranych usług objętych przedmiotem zapytania,
   d) negocjacji, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zapytania lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty,
   e) uzyskania od Oferenta wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
   f) unieważnienia przetargu i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,
   g) odrzucenia oferty,
   h) jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, ZGM „Zębiec" S.A. może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11) Oferta złożona po upływie terminu określonego do jej przyjmowania nie będzie podlegać rozpatrzeniu.
12) ZGM „Zębiec" S.A. nie będzie zwracała ofert odrzuconych lub tych, które nie zostały wybrane.
13) Oferta musi być podpisana podpisem tradycyjnym lub elektronicznym tj. podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.
14) Oferent wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie o treści:
   a) „zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte",
   b) „oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem informacyjnym (RODO)",
   c) „oświadczenie dotyczące sankcji".

Dokumentacja musi być kompletna, czytelna i odpowiadać powyższym wymaganiom.

Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie proponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać dnia **30 listopada 2027 r.**, wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu nr 194/2026 z dnia 28 września 2026 r.

IV. Postanowienia umowne:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w sposób następujący:
    - max. 10% zaliczka,
    - min. 15% po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
    - min. 15% po pozytywnym zakończeniu postępowania administracyjnego w następstwie realizacji decyzji o obowiązku rozbiórki obiektu,
    - Pozostałe 60% wynagrodzenia zostanie rozliczone w transzach, zgodnie z propozycją Wykonawcy przedstawioną w ofercie cenowej, z uwzględnieniem faktycznego postępu prac oraz stopnia zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, a Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia niezgodności lub nieprawidłowości albo zastosowanie się do uwag Zamawiającego. Po usunięciu nieprawidłowości i niezgodności oraz zastosowaniu się do uwag, Wykonawca ponownie zgłasza odbiór.

V. Prowadzenie prac i odbiór prac

- spółka wyznaczy przedstawiciela do prowadzenia kontroli przy wykonywanych pracach,
- Wykonawca musi każdorazowo zgłosić zamiar prowadzenia fizycznych prac przy wiadukcie co najmniej 3 dni robocze wcześniej na adres wskazany przez Spółkę,
- po zakończeniu prac Wykonawcy zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru prac,

Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest wykonanie całości robót rozbiórkowych, odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie pozostawionych przyczółków, uporządkowanie terenu, przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac oraz dokonanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń lub zawiadomień do właściwych organów, w tym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu, jeżeli obowiązek ich dokonania wynika z obowiązujących przepisów lub wydanych decyzji administracyjnych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót.

Odbiór końcowy zostanie dokonany przy udziale nadzoru budowlanego, który potwierdzi zgodność wykonanych prac z wymaganiami określonymi w decyzji nakazującej rozbiórkę.

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem uznaje się za wykonane, po ich pozytywnej weryfikacji przez właściwy organ nadzoru i uzyskaniu dokumentu kończącego prowadzone postępowanie.

VI. Kryteria oceny ofert

Cena netto (PLN) - 100 %

VII. Kontakt w sprawie zapytania

Dodatkowych informacji udziela:

- Tomasz Szwedo – tel. 784 697 584

VIII. Załączniki

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące sankcji