

Wykaz rur do wymiany na rury izolowane o podanych wymiarach oraz niezbędna armatura towarzysząca.

1. Wymiana rur  $\varnothing 265$  o dł.  $\sim 360$  mb (180 x 2szt.) na  $\varnothing 150$ .
2. Wymiana rur  $\varnothing 220$  o dł.  $\sim 240$  mb (120 x 2szt.) na  $\varnothing 125$ .
3. Wymiana rur  $\varnothing 160$  o dł.  $\sim 40$  mb (20 x 2szt.) na  $\varnothing 50$ .
4. Wymiana rur  $\varnothing 265$  o dł. 150 mb na  $\varnothing 150$ .
5. Zakup i montaż zaworów odcinających c.o. w Kotłowni  $\varnothing 160$  – 2 szt.
6. Zakup i montaż rozdzielaczy przed kotłownią:
  - a) Zawór odcinający c.o.  $\varnothing 150$  – 2 szt.,
  - b) Zawór powrotny c.o.  $\varnothing 150$  – 2 szt..
7. Wykonanie przyłącza do budynku laboratorium.
8. Wykonanie przyłączy do budynków:
  - a) zakup i montaż zaworów c.o.  $\varnothing 125$  – 2 szt.
  - b) zakup i montaż zaworów c.o.  $\varnothing 110$  – 2 szt.
9. Zakup i montaż rozdzielaczy do Hal: zawór c.o.  $\varnothing 150$  – 2 szt.
10. Zakup i montaż rozdzielaczy do budynku Biurowca: zawory c.o.  $\varnothing 50$  – 2 szt.